

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **ZESTAWIENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE**

#### **1. POZIOM SZATNI / PIWNICE**

- Montaż korytek kablowych 30x25mm – około 65 MB
- Układanie kabli typu skrętka kat. 5e – około 254 mb
- Montaż kamer IP 4mpx 30m IR obudowa IK 10 szklany korpus kopułka, montaż na dedykowanej puszcze montażowej w miejscach wskazanych przez inwestora – 5 szt
- Wykonanie przewiertu z poziomu piwnicy na poziom parteru

#### **2. POZIOM PARTERU / ZEWNĄTRZ BUDYNKU**

- Montaż kamer analogowych 4mpx 30m IR obudowa IK 10 szklany korpus kopułka, montaż na dedykowanej puszcze - 3 szt w starych miejscach, istniejące okablowanie (1 szt kamery z aktywną regulacją obiektywu 2,8mm-12mm)
- Montaż korytek kablowych 30x25mm – około 54 mb
- Układanie kabla typu skrętka kat. 5E – około 112 mb
- Montaż kamer IP (typ kopułka specyfikacja j.w.) – 2 szt.
- Montaż kamer analogowych 4mpx typ TUBA 60mb IR – 4 szt (istniejące okablowanie)
- Przeniesienie istniejącego okablowania z gabinetu Pani Dyrektor do pomieszczenia obok tj. sekretariatu do głównej szafy rack )
- Montaż w szafie rack switcha POE 16 port
- Montaż w szafie rack rejestratora HYBRYDIOWEGO 16 kanałowego wraz z 2 szt dysk HDD 4tb – możliwość obsługi 16 kamer IP oraz 16 kamer analogowych
- Montaż monitora 24 cale w szafie rack
- Montaż anteny ACCESS POINT kierunkowej na zewnątrz budynku w stronę boisk sportowych

#### **3. TEREN BOISKA SPORTOWEGO**

- Wykonanie wykopu pomiędzy 2 słupami i ułożenie kabla ziemnego typu skrętka kat 5E – około 70 mb
- Montaż na słupach oświetleniowych adapterów słupowych – 3 szt
- Montaż kamer IP 4mpx 60mb IR – 3 szt
- Montaż w istniejącym złączy switcha POE 4 porty
- Montaż na słupie anteny kierunkowej ACCESS POINT – 1 szt

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. ks. Jana Twardowskiego  
w Łańcucie  
  
**Agnieszka Mazur**